



ArkivsakID:	25/398
Versjon/Dato:	27.05.2025

Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Nord-Fron kommune 2025-2028

Vedtatt av utvalg for miljø, landbruk og areal, sak 54/2025, 27.05.2025



Foto: Nord-Fron kommune



Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028

Innhold

1 Innledning	3
2 Områdebeskrivelse og faktaopplysninger	4
3 Bestandsstatus elg	5
3.1 Fron Vest bestandsplanområde	5
3.1.1 Felte elg	5
3.1.2 Antall jegerdager	6
3.1.3 Sett elg pr. jegerdagsverk	6
3.1.4 Felt elg pr. jegerdagsverk	7
3.1.5 Sett ku pr. okse	7
3.1.6 Sett kalv pr. ku	8
3.1.7 Sett kalv pr. kalvku	9
3.1.8 Slaktevekter	9
3.2 Nord-Fron Østside bestandsplanområde	11
3.2.1 Felte elg	11
3.2.2 Antall jegerdager	12
3.2.3 Sett elg pr. jegerdagsverk	13
3.2.4 Felt elg pr. jegerdagsverk	13
3.2.5 Sett ku pr. okse	14
3.2.6 Sett kalv pr. ku	14
3.2.7 Sett kalv pr. kalvku	15
3.2.8 Slaktevekter	15
3.3 Aldersfordeling	18
3.4 Beiteforhold	18
4 Bestandsstatus hjort	21
4.1 Fron Vest bestandsplanområde	21
4.1.1 Felte hjort	21
4.1.2 Slaktevekter	22
4.2 Nord-Fron Østside bestandsplanområde	23
4.2.1 Felte hjort	23
4.2.2 Slaktevekter	24
4.3 Aldersfordeling	25
4.4 Vårtelling av hjort	26
5 Bestandsstatus rådyr	26
5.1 Felte rådyr	26
6 Fallvilt	27
7 Kommunal målsetninger 2025-2028	28
7.1 Felles målsetninger for forvaltning av alle artene	28
7.2 Målsetninger for elg	28
7.3 Målsetninger for hjort	29
7.4 Målsetninger for rådyr	29
7.5 Rapportering til Hjorteviltregisteret	29
7.6 Mål for beiteskader	29
7.7 Mål for ulykker på veg og bane	29
7.8 Samarbeid med andre kommuner	30
7.9 Bestandsplaner	30
7.10 Kontroll og rapportering	30



1 Innledning

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2016-01-08-12) er førende for hjorteviltforvaltningen i Norge.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2. Definisjoner

I denne forskriften forstås med

- a) hjortevilt: elg, hjort, rådyr og villrein;*
- b) tellende areal: det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser;*
- c) minsteareal: størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på;*
- d) vald: et areal som etter søknad er godkjent av kommunen eller villreinnemnda for jakt på hjortevilt;*
- e) jaktfelt: et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen;*
- f) bestandsplanområde for elg og/eller hjort: et område bestående av to eller flere vald som samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg og/eller hjort. Godkjennes av kommunen etter søknad;*
- g) villreinområde: et område avgrenset som den geografiske forvaltningsenheten for villreinbestanden;*
- h) bestandsplan: jaktrettshavernes offentlig godkjente, flerårige plan med mål for bestandsutviklingen, og beskrivelse av den årlige avskytingen;*
- i) jaktrettshaver: enhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt;*
- j) Hjorteviltregisteret: nasjonal databank som ivaretar og tilrettelegger opplysninger for hjorteviltforvaltningen;*
- k) sett elg og sett hjort: jegerens observasjoner av bestemte viltarter i sitt jaktfelt, registrert etter fastsatt instruks.*

§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Jf. Forskrift om forvaltning av hjortevilt §15 kan vald eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimal femårig, bestandsplan for elg og/eller hjort. Bestandsplanen skal inneholde mål for bestandsutviklingen, og disse skal være i samsvar med kommunens mål. Kommunen kan kun godkjenne bestandsplaner som er i tråd med kommunale mål og retningslinjer.



Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028

Kommunen har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunen et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og beiteskader på skog og innmark.

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også mulighet til å bidra i bestandsforvaltningen, blant annet gjennom utarbeidelse av bestandsplaner og gjennomføring av andre forvaltningstiltak. Hjorteviltforskriften sier at kommunens mål og retningslinjer skal være:

- Konkrete.
- Etterprøvbare.
- Tydelige retningslinjer for jaktrettshaverne som ønsker å utarbeide bestandsplaner.

Det er viktig at retningslinjene ikke blir så detaljerte at jaktrettshaverne blir fratatt handlingsrommet sitt. Kommunen har ikke plikt til å utarbeide en avskytingsprofil i kommunen. Dette tilligger jaktrettshaverne gjennom bestandsplanene. Kommunen kan likevel utarbeide en veiledende avskytingsprofil med tanke på å nå de kommunale målene. De kommunale målene og retningslinjene skal følge bestandsplanperioden 2025-2028. Planen kan stoppes eller endres i løpet av planperioden ved behov.

2 Områdebeskrivelse og faktaopplysninger

Nord-Fron kommune har et totalareal på 1.141 km², hvorav 95,8% av arealet består av skog og utmark, samt 4,2% ferskvann. Nord-Fron kommune grenser til Sør-Fron, Sel, Vågå og Øystre Slidre kommuner. I Nord-Fron kommune er hjorteviltjakta svært godt organisert. Jaktrettshaverne til elg- og hjortejakt er organisert i to store bestandsplanområder, Fron Vest bestandsplanområde og Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Når det gjelder rådyr er det 9 godkjente vald i kommunen.

Fron Vest bestandsplanområde	Tellende areal, dekar
Kvikne-Skåbu Grunneierlag	234 979
Espedalen Bygdealmemming	86 183
Statskog SF og Fron Statsalmenning	123 321
Ruste Grunneierlag	78 900
Sorperoa Utmarkslag	27 100
Sikkilsdalen	12 430
Heimdalen	9 050
Sum tellende areal	571 853

Tabell 1. Fron Vest bestandsplanområde for elg og hjort, tellende areal. Kilde: Nord-Fron kommune.

Nord-Fron Østside bestandsplanområde	Tellende areal, dekar
Kvam Grunneierlag	124 500
Sørdorp Sameie	81 150
Leinsida Grunneierlag	19 600
Sum tellende areal	225 250

Tabell 2. Nord-Fron Østside bestandsplanområde for elg og hjort, tellende areal. Kilde: Nord-Fron kommune.

Nord-Fron kommune fastsatte forskrift om minsteareal i 2017 jf. *Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nord-Fron kommune, Oppland* (FOR-2017-09-219-1535).

Hele eller deler av kommunen	Elg: Minsteareal i daa	Hjort: Minsteareal i daa	Rådyr: Minsteareal i daa
Hele	3 000	3 000	1 000

Tabell 3. Minsteareal for elg, hjort og rådyr i Nord-Fron kommune. Kilde: Lovdata.


3 Bestandsstatus elg

Hjorteviltforvaltningen i Norge baserer seg i stor grad på kunnskap innsamlet fra jegerne under jaktutøvelsen, og som blir lagt inn i Hjorteviltregisteret. Dataene og statistikken fra Hjorteviltregisteret er det beste, og eneste kunnskapsgrunnlaget forvaltningen har for å si noe om bestandsstørrelse og utvikling, samt kjønns- og alderssammensetning.

3.1 Fron Vest bestandsplanområde

3.1.1 Felte elg

Fron Vest bestandsplanområde har i snitt felt 169 elger hvert år i perioden 2002-2024 jf. figur 1. Årlig felling økte jevnt i perioden 2005-2017, med en topp i 2017 med 224 felte elger. I perioden etter 2017 har det blitt felt færre elger igjen. Det ble felt 149 elger i 2024.




Figur 1. Antall felte elg i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Når det gjelder fordeling av felte elger, delt på kjønn og alder er dette vist i figur 2. Fron Vest bestandsplanområde har over flere bestandsplanperioder lagt til grunn en fordeling i uttaket på 15-20% eldre hunndyr, 15-20% eldre hanndyr og minimum 60-70% kalv/ungdyr.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028




Figur 2. Felte elg i perioden 2000-2024 for Fron Vest bestandsplanområde, delt på kjønn og alder.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.2 Antall jegerdager

Figur 3 viser antall jegerdager på elg i perioden 2002-2024. Gjennomsnittlig antall jegerdager i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 2155, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 2116.




Figur 3. Antall jegerdager i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.3 Sett elg pr. jegerdagsverk

Sett elg pr. jegerdagsverk er en indeks på hvor ofte det blir sett elg under jakta og er egnet til å si noe om bestandens størrelse og utvikling over tid. Bestandsstørrelsen ut til å ha vært omtrentlig på samme nivå de senere årene, men det ble felt noe færre dyr i siste del av planperioden 2020-2024. Gjennomsnittlig sett elg pr. jegerdagsverk i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,46, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,38.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028




Figur 4. Sett elg pr. jegerdagsverk i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.4 Felt elg pr. jegerdagsverk

Felt elg pr. jegerdag viser hvor mye elg som blir felt pr. jegerdag, og er i likhet med sett elg pr. jegerdagsverk en indeks på bestandstettheten. Felt elg pr. jegerdagsverk ut til å ha vært omtrentlig på samme nivå over en lengre tidsperiode. Gjennomsnittlig felt elg pr. jegerdagsverk i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,064, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,065.



Figur 5. Felt elg pr. jegerdagsverk i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.


Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.5 Sett ku pr. okse

Sett ku pr. okse er en indeks som sier noe om kjønnsfordelingen i bestanden. Når tallet er 1,0 blir det sett like mange kuer som okser. Kjønnssammensetningen i bestanden ser ut til å være relativt bra og stabil.

Gjennomsnittlig sett ku pr. okse i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 1,77, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 1,61. Anbefalt nivå fra forskningshold er 1,5-2,0.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028




Figur 6. Sett ku pr. okse i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.6 Sett kalv pr. ku

Sett kalv pr. ku er indeks på hvor mange av kuene som har kalv, og sier noe om produktiviteten. En indeks på 0,5 vil si at 50% av alle sette kyr har kalv. Produksjonsevnen i bestanden ser ut til å være relativt stabil over en lengre tidsperiode. Gjennomsnittlig sett kalv pr. ku i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,61, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,63.




Figur 7. Sett kalv pr. ku i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.7 Sett kalv pr. kalvku

Sett kalv pr. kalvku er en indeks som viser hvor mange av kuene som har tvillingkalv, og sier også noe om produktiviteten i bestanden. En indeks på 1,00 betyr at det ikke er sett kuer med tvillingkalv. En indeks på 1,10 betyr f. eks at 10 % av kuene som er sett har tvillingkalv. Produksjonsevnen i bestanden ser ut til å være relativt stabil over en lengre tidsperiode. Gjennomsnittlig sett kalv pr. kalvku i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 1,15, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 1,16.




Figur 8. Sett kalv pr. kalvku i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.1.8 Slaktevekter


En har god oversikt over slaktevekter på alle felte elg innen Fron Vest bestandsplanområde helt tilbake til 1991 gjennom overvåkningsprogrammet for hjortevilt i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA). I forvaltningssammenheng er det interessant å se på vektutvikling på dyrene, spesielt for kalver. Kalver er mest utsatt for beitepress og næringsmangel. Videre kan vektene si noe om kondisjonen til elgbestanden.




Figur 9. Gjennomsnittlige slaktevekter **kukalv** i perioden 1991-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.


Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028



Figur 10. Gjennomsnittlige slaktevekter **oksekalv** i perioden 1991-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.




Figur 11. Gjennomsnittlige slaktevekter **ku 1,5 år** i perioden 1991-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.




Figur 12. Gjennomsnittlige slaktevekter **okse 1,5 år** i perioden 1991-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028



Figur 13. Gjennomsnittlige slaktevekter **ku 2,5 år og eldre** i perioden 1991-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.



Figur 14. Gjennomsnittlige slaktevekter **okse 2,5 år og eldre** i perioden 1994-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Figurene 9-14 ovenfor viser gjennomsnittlige slaktevekter det enkelte år for de ulike dyrekategoriene, samt en trendlinje som viser utviklingen over tid for hele tidsperioden 1991-2024. Gjennomsnittlige slaktevekter for alle dyrekategorier ser ut til å ha en gradvis negativ utvikling, selv om en legger til grunn normale variasjoner fra år til år.


3.2 Nord-Fron Østside bestandsplanområde

3.2.1 Felte elg

Nord-Fron Østside bestandsplanområde har i snitt felt 36 elger hvert år i tidsperioden 2002-2024 jf. figur 15. Årlig felling var relativt stabil i perioden 2002-2019. I perioden etter 2019 har det blitt felt færre elger. Det ble felt 32 elger i 2024. Når det gjelder fordeling av felte elger, delt på kjønn og alder, er dette vist i figur 16.


Nord-Fron Østside bestandsplanområde har over flere bestandsplanperioder lagt til grunn en fordeling i uttaket på inntil 15% eldre hodyr, inntil 20% eldre hanndyr og minimum 65% kalv/ungdyr.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028



Figur 15. Antall felte elg i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.




Figur 16. Felte elg i perioden 2000-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde, delt på kjønn og alder.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.2 Antall jegerdager

Figur 17 viser antall jegerdager i perioden 2002-2024. Gjennomsnittlig antall jegerdager i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 593, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 612.




Figur 17. Antall jegerdager i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.3 Sett elg pr. jegerdagsverk

Sett elg pr. jegerdagsverk er en indeks på hvor ofte det blir sett elg under jakta og er egnet til å si noe om bestandens størrelse og utvikling over tid. Bestandsstørrelsen ser ut til å ha vært omtrentlig på samme nivå over en lengre tidsperiode med normale variasjoner. Gjennomsnittlig sett elg pr. jegerdagsverk i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,56, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,65.




Figur 18. Sett elg pr. jegerdagsverk i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.4 Felt elg pr. jegerdagsverk

Felt elg pr. jegerdagsverk viser hvor mye elg som blir felt pr. jegerdag, og er i likhet med sett elg pr. jegerdagsverk en indeks på bestandstettheten. Felt elg pr. jegerdagsverk ser ut til å ha vært omtrentlig på samme nivå over en lengre tidsperiode med normale variasjoner. Gjennomsnittlig felt elg pr. jegerdagsverk i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,048, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,056.




Figur 19. Felt elg pr. jegerdagsverk i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.5 Sett ku pr. okse

Sett ku pr. okse er en indeks som sier noe om kjønnsfordelingen i bestanden. Når tallet er 1,0 blir det sett like mange kuer som okser. Kjønnsammensteningen i bestanden ser ut til å være relativt bra og stabil. Gjennomsnittlig sett ku pr. okse i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 1,33, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 1,43. Anbefalt nivå fra forskningshold er 1,5-2,0.




Figur 20. Sett ku pr. okse i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.6 Sett kalv pr. ku

Sett kalv pr. ku er en indeks på hvor mange av kuene som har kalv, og sier noe om produktiviteten. En indeks på 0,5 vil si at 50% av alle sette kyr har kalv. Produksjonsevnen i bestanden ser ut til å være relativt stabil over en lengre tidsperiode. Gjennomsnittlig sett kalv pr. ku i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 0,64, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 0,68.




Figur 21. Sett kalv pr. ku i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.7 Sett kalv pr. kalvku

Sett kalv pr. kalvku er indeks som viser hvor mange av kuene som har tvillingkalv, og sier også noe om produktiviteten i bestanden. En indeks på 1,00 betyr at det ikke er sett kuer med tvillingkalv. En indeks på 1,10 betyr f. eks av 10 % av kuene som er sett har tvillingkalv. Produksjonsevnen i bestanden ser ut til å være relativt stabil over en lengre tidsperiode. Gjennomsnittlig sett kalv pr. kalvku i siste bestandsplanperiode 2020-2024 var 1,15, mens gjennomsnittet for hele perioden 2002-2024 var 1,25.




Figur 22. Sett kalv pr. kalvku i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.2.8 Slaktevekter


En har god oversikt over slaktevekter på alle felte elg innen Nord-Fron Østside bestandsplanområde tilbake til 2004. I forvaltningssammenheng er det interessant å se på vektutvikling på dyrene, spesielt for kalver. Kalver er mest utsatt for beitepress og næringsmangel. Videre kan vektene si noe om kondisjonen til elgbestanden.




Figur 23. Gjennomsnittlige slaktevekter **kukalv** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.


Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028



Figur 24. Gjennomsnittlige slaktevekter **oksekalv** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.




Figur 25. Gjennomsnittlige slaktevekter **ku 1,5 år** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.




Figur 26. Gjennomsnittlige slaktevekter **okse 1,5 år** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028



Figur 27. Gjennomsnittlige slaktevekter **ku 2,5 år og eldre** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.



Figur 28. Gjennomsnittlige slaktevekter **okse 2,5 år og eldre** i perioden 2004-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.


Figurene 23-28 ovenfor viser gjennomsnittlige slaktevekter det enkelte år for de ulike dyrekategoriene, samt en trendlinje som viser utviklingen over tid for hele tidsperioden 2004-2024. Gjennomsnittlige slaktevekter for dyrekategoriene okse 1,5 år og okse 2,5 år og eldre ser ut til å ha en gradvis negativ utvikling, selv om en legger til grunn normale variasjoner fra år til år. De andre dyrekategoriene har relativt stabile slaktevekter.

Merk: Utvalget (antall felte elg) for den enkelte kjønns- og alderskategorien kan være få det enkelte år innen dette bestandsplanområdet, noe som er viktig å ha i bakhodet når en tolker resultatene og utviklingen over tid. For eksempel vil enkeltdyr få stor betydning på gjennomsnittsvekt det aktuelle året, dersom det er dyr som er i den ene eller andre enden av skalaen.

3.3 Aldersfordeling

Nord-Fron kommune sender hvert år alle elgkjever fra skutte dyr 1,5 år og eldre til NINA for aldersbestemmelse. For kommunen, jaktrettshaverne og jegere er det interessant å se hva faktisk alder er på de ulike dyrene, og spesielt for å vurdere dette i forhold til slaktevektene og eventuelle gevirutviklinger.

Figur 29 viser aldersfordelingen på felte elg i Nord-Fron kommune i perioden 2020-2024. Statistikken omfatter 165 felte okser og 187 felte kuer. Gjennomsnittlig alder på eldre okser (2,5 år og eldre) er 4,60 år (2-15 år), mens gjennomsnittlig alder på eldre kuer (2,5 år og eldre) er 5,06 år (2-17 år).



Figur 29. Aldersfordeling for felte elg i perioden 2020-2024, Nord-Fron kommune.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Tabell 4 viser oversikt over gjennomsnittlig alder for eldre okser (2,5 år og eldre) og eldre kuer (2,5 år og eldre) for årene 2020, 2022 og 2023.

År	Okse 2,5 år og eldre	Ku 2,5 år og eldre
2020	4,44 (2-9 år)	5,18 (2-17 år)
2022	4,11 (2-15 år)	6,27 (2-16 år)
2023	4,93 (2-14 år)	3,83 (2-16 år)

Tabell 4. Gjennomsnittlig alder for eldre okser (2,5 år og eldre) og eldre kuer (2,5 år og eldre), 2020, 2022 og 2023.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

3.4 Beiteforhold


Det har vært gjennomført elgbeitetakster i vinterbeiteområdene i Murudalsområdet og nordover i 2007, 2011, 2016 og 2022. Alle takstene viser at det er overbeite og skogskader. Beitetaksten i 2016, som ble utført av FAUN Naturforvaltning, var i felles regi av kommunene Vågå, Sel og Nord-Fron. Taksten viste at området er kraftig overbeita over lang tid. Det anbefales i rapporten at det bør tas ut trekelg (FAUN rapport 021-2016).

Rapporten nevner blant annet: «Vi anbefaler at elgstammen reduseres vesentlig, og til et nivå der uttaksprosenten for de kvantitativt viktigste beiteplantene for elg (furu og bjørk) er betydelig under en uttaksprosent på 35%. Vi anbefaler at jaktinnsatsen intensiveres for alle kommunene, og spesielt i Vågå der

beitetrykket under årets takst var klart størst. I den grad det er mulig bør reduksjonen i elgbestanden rettes mot trekkelg. Målrettet bestandsplansamarbeid innenfor hele årsleveområdet til elgbestanden bør prioriteres høyt. Det synes likevel klart at den «stedegne» elgbestanden også bør reduseres noe for at beitetrykket og skogskadene skal avta, samtidig som en legger grunnlaget for et bærekraftig beitegrunnlag».

Elgmerkeprosjektet "Elgen i Oppland 2020-2024", som er et elgmerkeprosjekt som undersøker elgens trekkemønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere, slår fast at Murudalsområdet er en del av vinterbeiteområdet til elgen i Vest-Oppland. I forbindelse med elgmerkeprosjektet ble det gjennomført beitetakst i 2022 (NIBIO Rapport vol. 8 nr. 145, 2022). Denne taksten har ikke fokusert på ROS-artene (rogn, selje, osp), da disse var svært sjeldne i det aktuelle takstområdet, samt at taksten uansett viser svært høy beitegrad. Taksten slår fast at uvanlig mange av trærne var beita i indre Oppland, og at det akkumulerte beitepresset på trærnes skudd vinterstid også var høyere enn i øvrige takserte områder. Det finnes også spor etter beiteskader på gran, som beskrives som nødmat i rapporten.

Videre nevner rapporten at andel beita skudd (beitepresset) tilsier at vinterbestanden av elg i indre Oppland siste 5-10 år har vært rundt den maksimale bæreevnen. Det nevnes også at furu kun utgjorde 5% av tilgjengelig beitetrær (30-300 cm), selv i furudominerte Murudalen. En kan derfor stille spørsmål om årsaken til dette er at furu stedvis er helt nedbeita og dør ut i enkelte områder. Figur 16 i rapporten viser følgende:




Kilde: NIBIO Rapport vol. 8 nr. 145, 2022.


I forbindelse med denne beitetaksten er det beregnet at ernæringsmessig bæreevne er maks 0,9 elg/km² (vinterbestand etter jakt) i Murudalsområdet. Aktuelt beiteareal i kommunene Nord-Fron, Sel og Vågå er administrativt beregnet til å være ca. 480 km² jf. kartoversikt s. 20, beregnet fra Olstappen og nordover. Dette tilsier en bestand på maksimalt 432 elg, inkludert lokal elg.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028


Beiteareal Sel ca. 140 km².



Beiteareal Vågå ca. 180 km².



Beiteareal Nord-Fron ca. 160 km².



Kilde til oppmålte beitearealer i Sel, Vågå og Nord-Fron kommuner: Administrativ oppmåling.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028

Det blir gjennomført årlige trekkteinger av elg på vårtrekket ut fra Murudalsområdet. Telleresultatene for perioden 2020-2024 er vist i tabell 5. Resultatene viser at mengden av trekkelg må reduseres for å komme ned på ernæringsmessig bæreevne.

Årstall	Antall trekkelg
2020	794
2021	713
2022	570
2023	558
2024	667

Tabell 5. Antall trekkelg ut fra Murudalsområdet i perioden 2020-2024. Kilde: Nord-Fron kommune.

4 Bestandsstatus hjort


Kommunen har valgt å ikke benytte seg fullt ut av sett hjort statistikken, da tallene og datagrunnlaget ikke er like grundige som for elg. Hjortejakten er også noe annerledes organisert ved at mange enkeltjegere som ikke er tilsluttet et jaktlag står for mye av fellingen, ofte på innmark før og etter elgjakta. Kommunen legger vekt på avskytingsresultater, rapporter fra jaktrettshaverne og vårtellinger av hjort.

Det blir generelt sett og skutt mer hjort i kommunen, med nye fellingsrekorder hvert år de siste sju årene. Deler av kommunen har hjort kun deler av året, mens andre områder har hjort gjennom hele året. Dette gjør at jakten på hjort tidvis kan være krevende da det virker til å være vesentlige terreng- og områdevariasjoner. Hjorten bør derfor jaktes på der den til enhver tid har opphold gjennom jaktsesongen.

4.1 Fron Vest bestandsplanområde

4.1.1 Felte hjort

Fron Vest bestandsplanområde har hatt stadig økende felling av hjort i perioden 2002-2024 jf. figur 30. Det ble felt 172 hjort i bestandsplanperioden 2020-2024, med jevn felling i perioden.




Figur 30. Antall felte hjort i perioden 2002-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Kommunale mål og retningslinjer 2025-2028

Prosentvis fordeling av felt hjort, delt på kjønn og alder for perioden 2015-2024 er vist i figur 31. Det ble felt 17% kalv, 30% ungdyr (1,5 år), 26% eldre hanndyr (2,5 år og eldre) og 27% eldre hunndyr (2,5 år og eldre). Statistikken er basert på 298 felte dyr.




Figur 31. Prosentvis fordeling av felt hjort, delt på kjønn og alder for perioden 2015-2024, Fron Vest bestandsplanområde.
Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

4.1.2 Slaktevekter

En har god oversikt over slaktevekter på alle felte hjort innen Fron Vest bestandsplanområde helt tilbake til 2006 gjennom overvåkningsprogrammet for hjortevilt i regi av NINA. I forvaltningssammenheng er det interessant å se på vektutvikling på dyrene, spesielt for kalver. Kalver er mest utsatt for beitepress og næringsmangel. Videre kan vektene si noe om kondisjonen til hjortebestanden.

Gjennomsnittlige slaktevekter for perioden 2006-2024 for alle dyrekategorier er vist i figur 32. Slaktevektene er relativt stabile i perioden med normale årsvariasjoner.



Figur 32. Gjennomsnittlige slaktevekter i perioden 2006-2024 for Fron Vest bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Oppsummering av gjennomsnittlige slaktevekter, kg:

Dyrekategori	Periode 2006-2024	Periode 2020-2024
Hunnkalv	25	26
Hannkalv	30	31
Hunndyr 1,5 år	45	43
Hanndyr 1,5 år	55	52
Hunndyr 2,5 år og eldre	58	59
Hanndyr 2,5 år og eldre	88	81


Tabell 6. Gjennomsnittlige slaktevekter i kg for periodene 2006-2024 og 2020-2024. Kilde: Nord-Fron kommune.

Utvalget (antall felte hjort) for den enkelte kjønns- og alderskategorien kan være få det enkelte år, noe som er viktig å ha i bakhodet når en tolker resultatene og utviklingen over tid. For eksempel vil enkeltdyr få stor betydning på gjennomsnittsvekt det aktuelle året, dersom det er dyr som er i den ene eller andre enden av skalaen.

4.2 Nord-Fron Østside bestandsplanområde

4.2.1 Felte hjort


Nord-Fron Østside bestandsplanområde har hatt stadig økende felling av hjort i perioden 2002-2024 jf. figur 33. Det ble felt 165 hjort i bestandsplanperioden 2020-2024, med økende felling gjennom perioden.



Figur 33. Antall felte hjort i perioden 2002-2024 for Nord-Fron Østside bestandsplanområde.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.


Prosentvis fordeling av felt hjort, delt på kjønn og alder for perioden 2015-2024 er vist i figur 34. Det ble felt 18% kalv, 26% ungdyr (1,5 år), 33% eldre hanndyr (2,5 år og eldre) og 23% eldre hunndyr (2,5 år og eldre). Statistikken er basert på 276 felte dyr.



Figur 34. Prosentvis fordeling av felt hjort, delt på kjønn og alder for perioden 2015-2024, Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

4.2.2 Slaktevekter

En har god oversikt over slaktevekter på alle felte hjort innen Nord-Fron Østside bestandsplanområde helt tilbake til 2004 gjennom overvåkningsprogrammet for hjortevilt i regi av NINA. I forvaltningssammenheng er det interessant å se på vektutvikling på dyrene, spesielt for kalver. Kalver er mest utsatt for beitepress og næringsmangel. Videre kan vektene si noe om kondisjonen til hjortebestanden. Gjennomsnittlige slaktevekter for perioden 2004-2024 for alle dyrekategorier er vist i figur 35. Slaktevektene er relativt stabile i perioden med normale årsvariasjoner.



Figur 35. Gjennomsnittlige slaktevekter hjort i perioden 2004-2024, Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Oppsummering av gjennomsnittlige slaktevekter, kg:

Dyrekategori	Periode 2004-2024	Periode 2020-2024
Hunnkalv	30	32
Hannkalv	28	29

Hunndyr 1,5 år	45	44
Hanndyr 1,5 år	53	53
Hunndyr 2,5 år og eldre	61	59
Hanndyr 2,5 år og eldre	92	92


Tabell 7. Gjennomsnittlige slaktevekter i kg for periodene 2004-2024 og 2020-2024. Kilde: Nord-Fron kommune.

Utvalget (antall felte hjort) for den enkelte kjønns- og alderskategorien kan være få det enkelte år, noe som er viktig å ha i bakhodet når en tolker resultatene og utviklingen over tid. For eksempel vil enkelt dyr få stor betydning på gjennomsnittsvekt det aktuelle året, dersom det er dyr som er i den ene eller andre enden av skalaen.

4.3 Aldersfordeling

Nord-Fron kommune deltar i overvåkningsprogrammet for hjortevilt – delprosjekt hjort og sender i denne sammenheng inn hjortekjeve fra skutte dyr 1,5 år og eldre til NINA for aldersbestemmelse. Alder og vekt er et viktig verktøy som brukes aktivt i forvaltningen, og kan blant annet si noe om kondisjonen. For kommunen, jaktrettshaverne og jegere er det interessant å se hva faktisk alder er på de ulike dyrene, og spesielt for å vurdere dette i forhold til slaktevektene og eventuelle gevirutviklinger.

Figur 36 viser aldersfordelingen på felte hjort i Nord-Fron kommune i perioden 2020-2024. Statistikken omfatter 100 felte bukker og 61 felte hind. Gjennomsnittlig alder på eldre bukker (2,5 år og eldre) er 4,40 år (2-15 år), mens gjennomsnittlig alder på eldre hind (2,5 år og eldre) er 5,18 år (2-20 år).



Figur 36. Aldersfordeling for felte hjort i perioden 2020-2024, Nord-Fron kommune.

Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Generelt sett er hjorten i framvekst på hele Østlandet, og det trekker over en del hjort fra Vestlandet. Når det gjelder avskyting og fordeling på kjønn og alder, er det viktig for forvaltningen å være i forkant slik at en unngår en stor hjortebestand som kan komme i konflikt med jord- og skogbruksnæringen.

4.4 Vårtelling av hjort

Nord-Fron kommune og jaktrettshaverne i kommunen har siden 2022 gjennomført vårtelling av hjort, i samarbeid med Ringebru, Sør-Fron, Sel og Vågå kommuner. Vårtelling av hjort er et nyttig forvaltningsverktøy for å innhente kunnskap om bestandsstørrelse og bestandsutvikling. Det blir gjennomført tre tellinger hvert år.

Årstall	Antall hjort, telling 1	Antall hjort, telling 2	Antall hjort, telling 3
2022	136	107	52
2023	141	158	117
2024	114	60	35

Tabell 8. Vårtelling av hjort i perioden 2022-2024 i Nord-Fron kommune. Kilde: Nord-Fron kommune.


Kommunen mener det vil være viktig for jaktrettshaverne å fokusere på en generell høy avskyting i den kommende bestandsplanperioden, med en relativt stor andel av eldre hunndyr (produksjonsdyr) i uttaket. Det vil i den sammenheng være viktig å utnytte perioden fra jaktstart og frem til elgjakta godt, da det erfaringsmessig i denne perioden er størst potensiale for felling av hjort på innmark.

5 Bestandsstatus rådyr

5.1 Felte rådyr

Bestanden av rådyr er mer påvirket av andre faktorer enn jakt, i motsetning til elg og hjort. Påkjørsler og predatorer som rev og gaupe er vel så bestandsregulerende som jakt. Dette i tillegg til enkelte harde vintre gjør at rådyrbestanden svinger mye fra år til år. Kommunen er også kjent med at blir tatt killinger av slåmaskiner under slåtten. Det anbefales derfor at de ulike jaktrettshaverne vurderer grunnlaget for kvotestørrelse fra år til år.

Figur 37 viser antall felte rådyr i perioden 1977-2024. Det har i gjennomsnitt blitt felt 35 dyr årlig i perioden 2020-2024. Kommunen vil oppfordre jaktrettshaverne til å ha fokus på uttak av dyr som oppholder seg i trafikknære områder for å unngå påkjørsler.



Figur 37. Antall felte rådyr i perioden 1977-2024, Nord-fron kommune.


Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

6 Fallvilt

Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet dødt eller skadd i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt. Håndtering av fallvilt er en kommunal oppgave. Den største årsaken til dødelighet for fallvilt er påkjørsel på veg og bane.


Antall fallvilt varierer noe fra år til år. Store snømengder resulterer i flere påkjørsler da dyrene trekker ned til lavereliggende områder. Nord-Fron kommune har de senere årene redusert antall påkjørsler av elg i stor grad gjennom målrettet fôring på etablerte fôringsplasser i vinterhalvåret, i områder som erfaringsmessig har hatt flere påkjørsler. Kommunen har også i samarbeid med Statens Vegvesen gjennomført vegkantrydding på delstrekninger av Skåbuvegen for å redusere påkjørsler av elg og rådyr, med svært godt resultat.

Figur 38 viser antall fallvilt i perioden 2020-2024, delt på skadeårsaker. Påkjørsel av motorkjøretøy står for 50% av skadeårsakene.



Figur 38. Antall fallvilt i perioden 2020-2024, delt på skadeårsaker. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.

Figur 39 viser antall fallvilt i perioden 2020-2024, delt på dyrekategorier. Rådyr står for 69% av skadeårsakene, elg 23% og hjort 8%.



Figur 39. Antall fallvilt i perioden 2020-2024, delt på hjorteviltkategorier. Kilde: Nord-Fron kommune og Hjorteviltregisteret.



7 Kommunale målsetninger 2025-2028

7.1 Felles målsetninger for forvaltning av alle artene

Hjorteviltbestandene skal forvaltes etter formålsbestemmelsen i viltloven §1, forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven §§4 og 5 og formålsbestemmelsen i forskrift om forvaltning av hjortevilt §1. Disse gir:

Viltloven

§ 1. (lovens formål)

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevarer. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Naturmangfoldloven

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

§ 5. (forvaltningsmål for arter)

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

I tillegg bør prinsippene i Skogbrukslova også ligge til grunn i kommunens mål og retningslinjer. Det vises til skogbrukslova §9: *Der beiting av hjortevilt fører til vesentlige skadar på skog som er under forynging, eller der beitinga er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å forynge skog etter §6 i denne lova, skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert.*

7.2 Målsetninger for elg

Det foreligger god kunnskap om elgbestanden i Nord-Fron kommune gjennom sett og skutt statistikken, samt aldersbestemmelse som er gjort over flere år. Dette gir et godt utgangspunkt for den videre forvaltningen. Nord-Fron kommune sine målsetninger for elg i bestandsplanperioden 2025-2028 er vist i tabell 9.



Parameter	Status 2020-2024 Fron Vest bestandsplanområde	Status 2020-2024 Nord-Fron østside bestandsplanområde	Målsetninger 2025-2028 Nord-Fron kommune
Sett elg pr. jegerdagsv.	0,46	0,56	< 0,5
Felt elg pr. jegerdagsv.	0,064	0,048	0,06
Ku pr. okse	1,77	1,33	1,3 - 1,8
Kalv pr. ku	0,61	0,64	> 0,5
Kalv pr. kalvku	1,15	1,15	> 1,1
Slaktevekt kalv samla	60	60	65
Slaktevekt 1,5 år samla	114	113	120
Trekkelg*	660	-	< 300

Tabell 9. Målsetninger for elg i bestandsplanperioden 2025-2028.

*Trekkelg: Det skal arbeides for at trekk ut fra vinterbeite i Murudalsområdet jf. telling ved Snubbli, Slangen og Jotunheimvegen i Nord-Fron, skal ned mot 300 dyr. (Ref. beitetakster og ernæringsmessig bæreevne).

Nord-Fron kommune oppfordrer jaktrettshaverne til følgende:

- Ta ut små dyr og spare de store produktive dyrene.
- Ta ut dyr i områder med store beiteskader på skog og innmark, samt dyr som oppholder seg nært veg, jernbane og boligfelt.

7.3 Målsetninger for hjort

Hjortebestanden i Nord-Fron skal ikke vokse utover dagens størrelse for å unngå skader på skog og innmark. En vesentlig del av avskytingen bør rettes mot eldre hind (produksjonsdyr) for å hindre videre bestandsøkning. Jaktrettshaverne bør ha økt fokus på felling i områder med tilhold av mye hjort og risiko for beiteskader. Jakt på innmark i perioden 1.9 - 24.9 bør prioriteres.

7.4 Målsetninger for rådyr

Rådyrbestanden i Nord-Fron skal forvaltes slik at bestandens produktivitet bevares. Jaktrettshaverne skal ha fokus på et balansert uttak av de ulike alders- og kjønnskategoriene for å sikre en sunn bestand. Jaktrettshaverne bør fokusere på felling av dyr som oppholder seg i trafikknære områder over tid.

7.5 Rapportering til Hjorteviltregisteret

Jaktrettshaverne har ansvaret for at alle felte dyr skal innrapporteres til Hjorteviltregisteret. Dette gjelder både elg, hjort og rådyr. I tillegg skal sett og skutt registreres for følgende arter: elg og hjort.

7.6 Mål for beiteskader

- Furu: maks. beitegrad 30-35%.
- Gran: maks. beitegrad 10%.
- Rogn, osp, selje (ROS): maks. beitegrad 50%.

7.7 Mål for ulykker på veg og bane

- Elg: maks. 10 stk.

- Hjort: maks. 5 stk.
- Rådyr: maks. 10 stk.

Nord-Fron kommune kan vurdere å pålegge tiltak dersom maksimaltallene blir oversteget.

7.8 Samarbeid med andre kommuner

Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner har de senere årene etablert et godt samarbeid når det gjelder kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, og om elgforvaltningen på østsida av E6/Gudbrandsdalslågen. Alle bestandsplanene rulleres samtidig, og det legges til grunn felles bestemmelser i bestandsplanene med hensikt om å få en bedre forvaltning iht. årsleveområdet til hjorteviltet. Det har i den forbindelse vært frivillige samarbeidsmøter mellom jaktrettshaverne i de nevnte kommunene.

Når det gjelder vestsida av E6/Gudbrandsdalslågen samarbeider mange kommuner og jaktrettshavere gjennom elgmerkeprosjektet "Elgen i Oppland" som omfatter Fron Vest bestandsplanområde. Det er i dag ikke direkte samarbeid med felles koordinering av bestandsplaner og bestandsplansamarbeid. Resultatene fra elgmerkeprosjektet kan bidra til å etablere en forvaltningsstruktur basert på elgens årsleveområde, som går utover kommunegrensene. Et slikt omfattende samarbeid er likevel ikke noe som kan kreves iht. gjeldende lovverk, da dette baseres på frivillighet mellom jaktrettshaverne.

7.9 Bestandsplaner

Forvaltningen er svært godt organisert i Nord-Fron kommune gjennom to bestandsplanområder, Fron Vest bestandsplanområde og Nord-Fron Østside bestandsplanområde. Kommunen har som mål å videreføre denne organiseringen, og ser klare stordriftsfordeler med en slik organisering. De kommunale målene og retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av bestandsplanene, men det er samtidig et mål for kommunen at kommunens målsetninger ikke er til hinder for jaktrettshavernes handlingsrom.

Bestandsplanene skal oppfylle følgende krav:

- Fire års varighet – kommunen kan dispensere ved spesielle årsaker.
- Inneholde konkrete målsetninger for bestandsutvikling og plan for den årlige avskytingen i antall dyr, fordelt på kjønn og alder.
- Rutiner for innsamling og rapportering av bestandsdata, herunder kjever og Hjorteviltregisteret.
- Overholde følgende frister:
 - For elg, hjort og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat til kommunen innen 14 dager etter endt jakt.
- Kontaktinformasjon for valdansvarlig representant.

7.10 Kontroll og rapportering

- Jaktrettshaverne skal informere jaktlag og jegere om krav til godkjent ettersøkshund og ettersøksrutine vedrørende varsling ved påskutte dyr. Kommunen kan gjennomføre kontroll av avtale på tilgang til godkjent ettersøkshund.
- Jegerne skal legge inn sett og skutt data på Hjorteviltregisteret fortløpende og senest innen 7 dager etter endt jakt.
- Det skal rapporteres slaktevekt for alle dyr.